




Rewitalizacja rynku w Lasocinie
Przekroje konstrukcyjne
Skala 1:10



A NAWIERZCHNIA KOMUNIKACJI JEZDNEJ		
Warstwa ścieralna – kostka granitowa 10 cm	10,0 cm	
Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)	3,0 cm	
Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny (dwie warstwy po 12,5 cm)	25,0 cm	
Warstwa mrozoodporna – zagęszczona podsypka z piasku płukanego	10,0 cm	
Grunt rodzimy		

D NAWIERZCHNIA KOMUNIKACJI JEZDNEJ		
Warstwa ścieralna – kostka granitowa 10 cm	10,0 cm	
Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)	3,0 cm	
Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny	15,0 cm	
Warstwa mrozoodporna – zagęszczona podsypka z piasku płukanego	10,0 cm	
Grunt rodzimy		

B NAWIERZCHNIA KOMUNIKACJI PIESZEJ		C NAWIERZCHNIA KOMUNIKACJI PIESZEJ	
Warstwa ścieralna – kostka granitowa 10 cm	6,0 cm	Warstwa ścieralna – kostka brukowa o wym. 22,5 x 11,2 cm	
Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)	3,0 cm		
Warstwa mrozoodporna – zagęszczona podsypka z piasku płukanego	15,0 cm		
Grunt rodzimy			

<div>BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'</div> <div>Mirzec-Podborki 37 tel./fax (41) 274-99-22</div>				
Nazwa obiektu: Rewitalizacja rynku w Lasocinie				
Inwestor: Gmina Ożarów ul. Stodoła 1, 27-530 Ożarów		Adres obiektu: Rynek w Lasocinie, gm. Ożarów pow. opatowski, woj. świętokrzyskie		
Przedmiot: Projekt komunikacji pieszo-jezdnej Przekroje konstrukcyjne		Skala: 1:10	Nr rys. 6.	
Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:	
PROJEKTOWAŁ: Zbigniew Doktor	227/KL/72			
OPRACOWAŁ: Dariusz Celuch				