


Rewitalizacja rynku w Lasocinie  
Projekt komunikacji pieszo-jazdnej

Skala 1:500



LEGENDA:

- Zakres opracowania
- A-Z Granica opracowania
- 234,0 Rędnice terenu – istniejące
- 234,0 Rędnice terenu – projektowane
- 234,0 Rędnice terenu – projektowane
- Ciagi komunikacji jezdnej – istniejące
- Ciagi kom. jezdnej – projekt./remontowane
- Ciagi komunikacji pieszej – istniejące
- Ciagi kom. pieszej – projekt./remontowane
- szerokość wszystkich odcinków wynosi 1,2m
- Tereny zielone
- Węzła na teren szkoły
- Zielen – istniejąca

OBJAŚNIENIA:

- Zabudowania Szkoły Podstawowej
- Boisko szkolne o wym. 25x15 m – powierzchnia asfaltowa
- Parking – 17 stanowisk (w tym 2 dla niepełnosprawnych) – projektowana nawierzchnia z kostki granitowej
- Przystanek autobusowy – wiatra o konstrukcji stalowo-szklanej
- Miejsca siedzące – ławki parkowe – stalowe z drewnianym siedziskiem
- Tablica informacyjna aluminiowa, wolnostojąca, podświetlana, format ekspozycji: 120 x 180cm
- Istniejący poomnik – wykonany z betonu
- Dom Ludowy – obiekt zabrytkowy – przebudowa istniejącego budynku
- Płoc zabow a, altano, o konstrukcji drewnianej z ławkami, stonowica zadaszenie dla istniejącej studni b, zestaw wielofunkcyjny o wym. 10x8 m (domek z ławkami, mostek wiszący, zjeżdżadła, płaskownica) c, bujki na stalowej sprężynie d, huśtawka – koniki e, karuzeła Ø160 f, ławki stalowo-drewniane

ODCINEK 1 – komunikacja piesza o dt. 243,85 mb

ODCINEK 2a – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

ODCINEK 2b – nawierzchnia z kostki granitowej w kolorze szarym

ODCINEK 3 – komunikacja piesza o dt. 66,60 mb

ODCINEK 4 – komunikacja piesza o dt. 100,85 mb

ODCINEK 5 – komunikacja piesza o dt. 98,35 mb

ODCINEK 6 – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

ODCINEK 7 – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

ODCINEK 8 – komunikacja piesza o dt. 98,35 mb

ODCINEK 9 – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

<div>BIURO PROJEKTOWE „ARMAX”</div> <div>Mazek, Pribelak 37</div> <div>tel./fax (41) 21-79-22</div>			
Nowa osiedla			
Rewitalizacja rynku w Lasocinie			
Inwestor		Adres obiektu	
Gmina Osarów		Rynek w Lasocinie, gm. Osarów	
ul. Stodolna 1, 27-530 Osarów		pow. opałowej, woj. świętokrzyskie	
Przebieg			
Projekt komunikacji pieszo-jazdnej terenu			Skala
1:500			1.
PRZEBIEG:			
Przebieg		Data	
Zamówienie: 2271/KL/172		Projekt	
OPRACOWAŁ:			
Dariusz Łachut		Data	