

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przebudowa kolidującego kabla -15KV od PT-2 do PT-1 i zabudowa rur osłonowych na kablu od PT-2 do PT-5					
1	KNR 2-01 d.10701-02	Ręczne kopanie rowów dla odkopania istn. kabli o głębok.do 1,0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		28	m	28.000	28.000
2	KNR 2-01 d.10701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 1,0 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		19	m	19.000	19.000
3	KNR-W 5- d.110 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		19	m	19.000	19.000
4	KSNR 5 d.10804-01	Układanie rur osłonowych dzielonych z AROT A160PS fi 160m w rowie na istniejących kablach	m		
		13	m	13.000	13.000
5	KNR 2-01 d.10704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 1,0m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		47	m	47.000	47.000
6	KNP 18 d.1D13 1327-02	Pomiar linii kablowe 3-żyłowej	odc		
		2	odc	2.000	2.000
7	KNR 5-10 d.10103-05	Ręczne układanie istniejącego kabla wielożyłowegoo masie do 5.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		19	m	19.000	19.000
8	KNR 5-10 d.10103-05	Ręczne demontowanie kabli wielożyłowych o masie do 5.5 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		19	m	19.000	19.000
2 Przebudowa kolidujących linii kablowej n.n. od stacji PT-2 i zabudowa rur osłonowych					
9	KNR 2-01 d.20701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		9	m	9.000	9.000
10	KNR 2-01 d.20701-02	Ręczne kopanie rowów dla odkopania istn. kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		34	m	34.000	34.000
11	KNR-W 5- d.210 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		9	m	9.000	9.000
12	KSNR 5 d.20804-01	Układanie rur osłonowych dzielonych z AROT A110PS fi 110m w rowie kablowych na istniejących kablach	m		
		40	m	40.000	40.000
13	KNR-W 5- d.210 0114-02	Ręczne demontowanie istniejących kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		9	m	9.000	9.000
14	KNR-W 5- d.210 0114-02	Układanie istniejących kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		9	m	9.000	9.000
15	KNR 2-01 d.20704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		43	m	43.000	43.000
16	KNP 18 d.2D13 1327-02	Pomiar linii kablowej 4-żyłowej	odc		
		5	odc	5.000	5.000
				RAZEM	5.000