

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Przebudowa ulic gminnych w m. Ożarów. Parking przy odc. nr 1

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Przebudowa ulic gminnych w m.Ożarów					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00			
1.1	01.02.04.22	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych pod proj. krawężnik (15+56)*0.4	m ²		
			m ²	28.40	
				RAZEM	28.40
1.2	01.02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej wraz z odwiezieniem w miejsce wskazane przez Inwestora do 5km wraz z rozebraniem ław pod krawężniki z betonu 36	m		
			m	36.00	
				RAZEM	36.00
2		NAWIERZCHNIE 05.00.00			
2.1	05.03.05.64	Ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego BA(0/8) gr. 4cm z MMA dla KR 1 wraz z dostarczeniem masy z miejsca wytworzenia (15*35.9)-4.5*2+2*3*4+4*1.9	m ²		
			m ²	561.10	
				RAZEM	561.10
2.2	05.03.05.64	Wyrównanie i profilowanie istniejącej nawierzchni mieszanką MMA w ilości 50kg/m ² wraz z dostarczeniem MMA z miejsca wytworzenia 561.1*0.05	t		
			t	28.06	
				RAZEM	28.06
3		ELEMENTY ULIC 08.00.00			
3.1	08.01.01.11	Ustawienie krawężnika betonowego 15x30cm na ławie betonowej z oporem V=0,06m ³ /mb 15+36	m		
			m	51.00	
				RAZEM	51.00
3.2	08.03.01.11	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 16.3+37.1	m		
			m	53.40	
				RAZEM	53.40
3.3	08.02.02.12	Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr.6,0cm na podsypce cem.piaskowej 1*(15.5+36.5)	m ²		
			m ²	52.00	
				RAZEM	52.00