

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Środowiskowy dom Samopomocy					
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - DACH					
1.1	KNR 4-04 0508-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku $27.80*10.50*2-5.03*6.25+5.75*5.47$	m ²		
			m ²	583.815	
				RAZEM	583.815
1.2	KNR 4-04 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiorzy nie nadające się do użytku $26.88+5.47$	m		
			m	32.350	
				RAZEM	32.350
1.3	wg. własnych ustaleń	Utylizacja odpadów azbestowych $583*11+32.35*0.5$	kg		
			kg	6429.175	
				RAZEM	6429.175
1.4	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku [OBRÓBK I BLACHARSKIE] $0.6*40+0.6*2*5.75+2*8.50*0.6+0.2*(1.62+2*1.24+0.68+2*1.52+2*2.08+1.62+10*0.6)$	m ²		
			m ²	45.020	
				RAZEM	45.020
1.5	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku $2*8.41+2*0.4+2.688$	m		
			m	20.308	
				RAZEM	20.308
1.6	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku $4*7.99$	m		
			m	31.960	
				RAZEM	31.960
1.7	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - olacenie dachu $27.80*10.50*2-5.03*6.25+5.75*5.47$	m ²		
			m ²	583.815	
				RAZEM	583.815
1.8	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe $8.41*2+26.88$	m		
			m	43.700	
				RAZEM	43.700
1.9	KNR 4-04 0403-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych $(27.80*10.50*2-5.03*6.25+5.75*5.47)/2$	m ²		
			m ²	291.908	
				RAZEM	291.908
1.10	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami $(27.80*10.50*2-5.03*6.25+5.75*5.47)/2$	m ²		
			m ²	291.908	
				RAZEM	291.908
1.11	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących $5.33*0.4*(1.24+2*0.68+1.52+2.08)$	m ³		
			m ³	13.218	
				RAZEM	13.218
1.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. do 1 km 20	m ³		
			m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - STROP					
2.1	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów 30	szt.		
			szt.	30.000	
				RAZEM	30.000
2.2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych $15.66*9.09+10.29*8.16+9.09*15.66-2.59*4.17$	m ²		
			m ²	357.865	
				RAZEM	357.865
2.3	KNR 4-01 0429-02'	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek $8.51*8.27+6.81*8.51+9.09*4.99+8.51*(6.90+8.18)-0.24*335.80$	m ²		
			m ²	221.429	
				RAZEM	221.429
2.4	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pałapów $8.51*8.27+6.81*8.51+9.09*4.99+8.51*(6.90+8.18)-0.24*335.80$	m ²		
			m ²	221.429	
				RAZEM	221.429
2.5	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych $8.51*8.27+6.81*8.51+9.09*4.99+8.51*(6.90+8.18)$	m ²		
			m ²	302.021	
				RAZEM	302.021

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.6	KNR 4-01 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm2 335.80	m m	335.800	
				RAZEM	335.800
2.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 18	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
3 WIENIEC ŻELBETOWY - WYKONANIE					
3.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej 0.9*0.28*89	m ³ m ³	22.428	
				RAZEM	22.428
3.2	KNR 2-02 0211-05	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murow.dwustronnie deskowane szer.prze- wiązek do 0.4m [WIENIEC] wraz z ustawieniem śrub fajkowych 0.2*0.28*89	m ³ m ³	4.984	
				RAZEM	4.984
3.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie 0.088	t t	0.088	
				RAZEM	0.088
3.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane 0.22	t t	0.220	
				RAZEM	0.220
4 WIĘŻBA DACHOWA- WYKONANIE					
4.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 7.56+1.71	m ³ m ³	9.270	
				RAZEM	9.270
4.2	KNR 2-02 0408-08	Krokwie narożne i koszowe, przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.14*0.22*16	m ³ m ³	0.493	
				RAZEM	0.493
4.3	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.12*0.12*43.70	m ³ drew. m ³ drew.	0.629	
				RAZEM	0.629
4.4	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i platwie, dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.43+0.20+0.12*0.12*88.70	m ³ drew. m ³ drew.	1.907	
				RAZEM	1.907
4.5	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.[JĘTKI] 7.35+0.11	m ³ m ³	7.460	
				RAZEM	7.460
4.6	KNR 2-02 0407-05	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. 0.12*0.12*45	m ³ drew. m ³ drew.	0.648	
				RAZEM	0.648
4.7	KNR AT-09 0101-04	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm 583.82	m ² m ²	583.820	
				RAZEM	583.820
4.8	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłąt 1,00 m 583.82	m ² m ²	583.820	
				RAZEM	583.820
4.9	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior 32.35	m m	32.350	
				RAZEM	32.350
4.10	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powiekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2 593.82	m ² m ²	593.820	
				RAZEM	593.820
4.11	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsior 32.35	m m	32.350	
				RAZEM	32.350

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4.12	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu 21.67	m m	21.670	
				RAZEM	21.670
4.13	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
4.14	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegowy 21	m m	21.000	
				RAZEM	21.000
4.15	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4.16	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu 45.02+0.3*(2.50*2+0.4*2+1.52+0.15)+16*0.4	m ² m ²	53.661	
				RAZEM	53.661
4.17	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej [POWLEKANEJ] 5*7.99	m m	39.950	
				RAZEM	39.950
4.18	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej [POWLEKANEJ] 26.88+2*8.41+2*0.44	m m	44.580	
				RAZEM	44.580
4.19	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej [WYŁAZY DACHOWE] 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
5 STROP NAD PIĘTREM - WZMOCNIENIE NADPROŻY					
5.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek 0.12*0.16*1.8*26	m ³ m ³	0.899	
				RAZEM	0.899
5.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm 1.8*26	m m	46.800	
				RAZEM	46.800
5.3	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegiel 'na pełno' 46.80	m m	46.800	
				RAZEM	46.800
5.4	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie wapiennej 94*0.24*0.5	m ² m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
5.5	KNR 4-01 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian [PODUSZKI POD BELKI STROPU] 11.28	m ² m ²	11.280	
				RAZEM	11.280
5.6	KNR 2-02 0124-02	Sklepienia Kleina płaskie z cegiel pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg.z wkładką w co drugiej spoinie 6.90*8.51+4.99*(6.81+0.58+8.27)+8.51*8.27+8.51*6.81	m ² m ²	265.193	
				RAZEM	265.193
5.7	KNR 2-02 0124-07	Sklepienia Kleina żeberkowe gr.2x1/4+2x1/2ceg.,z cegiel pełnych z wkładką w spoinie żeber 8.18*8.51	m ² m ²	69.612	
				RAZEM	69.612
5.8	TZKNBK IV -190	Ułożenie belek stalowych w gotowych gniazdach z wypoziomowaniem i podklnowaniem (1442.60+1923.80+1673.70+975.60)	kg kg	6015.700	
				RAZEM	6015.700
5.9	TZKNBK IV -191	Obmurowanie końca belki stalowej cegłą budowlaną na zapr.cem.-wap. 8*4+32+14+16	szt. szt.	94.000	
				RAZEM	94.000

KOSZTORYS OOFERTOWY (ŚLEPY)

NAZWA INWESTYCJI : ADAPTACJA I MODERNIZACJA BUDYNKU NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ADRES INWESTYCJI : ul. Mazurkiewicza nr 25; 27-530 Ożarów
INWESTOR : Urząd Miasta i Gminy Ożarów
ADRES INWESTORA : ul. Stodolna nr. 1, 27-530 Ożarów

Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

INWESTOR :

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Adaptacja i modernizacja budynku na Środowiskowy dom Samopomocy						
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - DACH						
1.1	KNR 4-04 0508-02	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych falistych nadających się do użytku	m ²	583.815	0.000	0.00
1.2	KNR 4-04 0508-06	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych - gąsiorzy nie nadające się do użytku	m	32.35	0.000	0.00
1.3	wg. własnych ustaleń	Utylizacja odpadów azbestowych	kg	6429.175	0.000	0.00
1.4	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku [OBRÓBKI BLACHARSKIE]	m ²	45.02	0.000	0.00
1.5	KNR 4-04 0506-05	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	20.308	0.000	0.00
1.6	KNR 4-04 0506-06	Rozebranie rur z blachy nie nadającej się do użytku	m	31.96	0.000	0.00
1.7	KNR 4-04 0403-03	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - ołacenie dachu	m ²	583.815	0.000	0.00
1.8	KNR 4-04 0403-08	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	43.7	0.000	0.00
1.9	KNR 4-04 0403-06	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych wieszarowych	m ²	291.908	0.000	0.00
1.10	KNR 4-04 0403-05	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami	m ²	291.908	0.000	0.00
1.11	KNR 4-01 0350-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³	13.218	0.000	0.00
1.12	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	20	0.000	0.00
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE - DACH						0.00
2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE - STROP						
2.1	KNR 4-04 0406-06	Stemplowanie zagrożonych stropów	szt.	30	0.000	0.00
2.2	KNR 4-01 0428-01	Rozebranie podłóg ślepych	m ²	357.865	0.000	0.00
2.3	KNR 4-01 0429-02	Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek	m ²	221.429	0.000	0.00
2.4	KNR 4-01 0429-03	Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów	m ²	221.429	0.000	0.00
2.5	KNR 4-01 0429-04	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych	m ²	302.021	0.000	0.00
2.6	KNR 4-01 0429-08	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju ponad 300 cm ²	m	335.8	0.000	0.00
2.7	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m ³	18	0.000	0.00
Razem dział ROBOTY ROZBIÓRKOWE - STROP						0.00
3 WIENIEC ŻELBETOWY - WYKONANIE						
3.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	22.428	0.000	0.00
3.2	KNR 2-02 0211-05	Rygle i przekrycia ścian w ścianach murowanych dwustronnie deskowane szer.przewiązek do 0.4m [WIENIEC] wraz z ustawieniem śrub fajkowych	m ³	4.984	0.000	0.00
3.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie	t	0.088	0.000	0.00
3.4	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.22	0.000	0.00
Razem dział WIENIEC ŻELBETOWY - WYKONANIE						0.00
4 WIĘŻBA DACHOWA- WYKONANIE						
4.1	KNR 2-02 0408-05	Krokwie zwykłe, dł.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³	9.27	0.000	0.00
4.2	KNR 2-02 0408-08	Krokwie narożne i koszarowe, przekr.poprz.drewna ponad 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³	0.493	0.000	0.00
4.3	KNR 2-02 0406-01	Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0.629	0.000	0.00
4.4	KNR 2-02 0406-05	Ramy górne i płatwie, dł.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	1.907	0.000	0.00
4.5	KNR 2-02 0408-02	Kleszcze przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.[JĘTKI]	m ³	7.46	0.000	0.00
4.6	KNR 2-02 0407-05	Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm ² z tarcicy nasyc.	m ³ drew.	0.648	0.000	0.00
4.7	KNR AT-09 0101-04	Łaczenie - rozstaw łąt 30 cm	m ²	583.82	0.000	0.00
4.8	KNR AT-09 0103-03	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,00 m	m ²	583.82	0.000	0.00
4.9	KNR AT-09 0104-01	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiorzy	m	32.35	0.000	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.10	KNR AT-09 0802-02	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu połaci do 60% i pow. ponad 50 m2	m ²	593.82	0.000	0.00
4.11	KNR AT-09 0104-02	Akcesoria do pokryć dachowych - wywietrzniki pod gąsior	m	32.35	0.000	0.00
4.12	KNR AT-09 0104-03	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m	21.67	0.000	0.00
4.13	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie	szt.	28	0.000	0.00
4.14	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwniegiowy	m	21	0.000	0.00
4.15	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.	4	0.000	0.00
4.16	KNR AT-09 0802-08	Blachodachówka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - obróbki o szer. ponad 25 cm w rozwinięciu	m ²	53.661	0.000	0.00
4.17	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej [POWLEKANEJ]	m	39.95	0.000	0.00
4.18	KNR 2-02 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej [POWLEKANEJ]	m	44.58	0.000	0.00
4.19	KNR 0-15II 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej [WYŁAZY DACHOWE]	szt	4	0.000	0.00
Razem dział WIEŻBA DACHOWA- WYKONANIE						0.00
5 STROP NAD PIĘTREM - WZMOCNIENIE NADPROŻY						
5.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel z wykuciem bruzd dla belek	m ³	0.899	0.000	0.00
5.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek stalowych do I NP 180 mm	m	46.8	0.000	0.00
5.3	KNR 4-01 0324-02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg.w ścianach z cegiel 'na pełno'	m	46.8	0.000	0.00
5.4	KNR 4-01 0330-02	Wykucie wnęk o głębok.do 1/2 ceg. w ścianach z cegiel na zaprawie wapiennej	m ²	11.28	0.000	0.00
5.5	KNR 4-01 0306-05	Przymurowanie ścianek z cegiel o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej do ościeży lub powierzchni ścian [PODUSZKI POD BELKI STROPU]	m ²	11.28	0.000	0.00
5.6	KNR 2-02 0124-02	Sklepienia Kleina płaskie z cegiel pełnych lub dziurawek gr.1/4ceg.z wkładką w co drugiej spoinie	m ²	265.193	0.000	0.00
5.7	KNR 2-02 0124-07	Sklepienia Kleina żeberkowe gr.2x1/4+2x1/2ceg.,z cegiel pełnych z wkładką w spoinie żeber	m ²	69.612	0.000	0.00
5.8	TZKNBK IV - 190	Ułożenie belek stalowych w gotowych gniazdach z wy poziomowaniem i podklinowaniem	kg	6015.7	0.000	0.00
5.9	TZKNBK IV - 191	Obmurowanie końca belki stalowej cegłą budowlaną na zapr.cem.-wap.	szt.	94	0.000	0.00
Razem dział STROP NAD PIĘTREM - WZMOCNIENIE NADPROŻY						0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM
RAZEM	
VAT [V] 22% od (Σ(R, M, S))	
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł