

	SYMBOL	RODZAJ MATERIAŁU
1		POKRYCIE DACHOWE: BLACHA STALOWA POWLEKANA,gr.0,6mm ŁĄCZONA NA RĄBEK STOJĄCY–KOLOR SZARY
2		OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ, WYKOŃCZENIE: tynk mineralny, barwiony w masie, GR 10CM KOLOR: RAL 1015 /piaskowy/
3		OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ, WYKOŃCZENIE: tynk mineralny, barwiony w masie, GR 13CM KOLOR: RAL 1013 /piaskowy/
4		OCIEPLENIE METODĄ LEKKĄ MOKRĄ, WYKOŃCZENIE: tynk mineralny, barwiony w masie, GR 15CM KOLOR: RAL 1013 /piaskowy/
5		COKÓŁ Z PŁYT Z KAMIENIA NATURALNEGO–PIASKOWCA MONTOWANY NA KOŁKACH
6		COKÓŁ ZE STEROPIANU, WYKOŃCZENIE TYNK MOZAIKOWY ,,MARMURIT" FIRMY KABE

U W A G I O G Ó L N E :

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z rysunkami konstrukcyjnymi.
2. Przed przystąpieniem do realizacji obiektu należy dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji
3. Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome; rozwiązania wynikające z różnic wymiarów podanych na rysunku i wymiarów rzeczywistych należy uzgodnić
4. Wszystkie prace należy wykonywać, a specyfikowane materiały stosować zgodnie z właściwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
5. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykończeniowe, użytkowe, eksploatacyjne i konserwacyjne, związane z zastosowaniem wskazanych produktów, należy wykonywać zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez producentów danych produktów i powinny być poprzedzone zapoznaniem się przez Wykonawcę z właściwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentów.
6. O każdej niezgodności lub kolizji pomiedzy projektami branżowymi, lub pomiędzy poszczególnymi opracowaniami wewnątrz projektów branżowych należy powiadomic Projektanta bezwłocznie i przed wykonaniem na placu budowy

UWAGA:
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO PRZEDSTAWIENIA I UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM PRÓBEK MATERIAŁOWYCH I KOLORYSTYCZNYCH WSZYSTKICH ELEMENTÓW ELEWACYJNYCH I

INWESTOR	BURMISTRZ MIASTA I GMINY OŻARÓW		FAZA PROJEKT	
ADRES	UL. STODOLNA 1, 27–530 OŻARÓW		BRANŻA ARCHITEKTURA	
PROJEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
PROJEKTANT	mgr inż.arch.GRAŻYNA SYCHŁOWY nr upr. A–66/01		PODPIS	
	mgr inż.arch. ANNA WRÓBLEWSKA–BRYK			
TEMAT	ELEWACJA ZACHODNIA	SKALA 1:100	DATA PAŹDZIERNIK 2008	NR RYS. 1.14