


Rewitalizacja rynku oraz budowa infr. technicznej

Przekrój konstrukcyjny F

Skala 1:10



F	NAWIERZCHNIA KOMUNIKACJI PIESZEJ	
Warstwa ścieralna – kostka kamienna: granit surowo-łupany wym. 8/11 cm		~10,0 cm
Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – mieszanka piasku i ziemi urodzajnej		3,0 cm
Warstwa mrozoodporna – zagęszczona podsypka żwirowa		15,0 cm
Grunt rodzimy		

BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'

27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37

tel./fax (41) 274-99-22

Nazwa obiektu:

Rewitalizacja rynku, budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w Ożarowie

Inwestor:

Gmina Ożarów
ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów

Adres obiektu:

Ożarów, Gm. Ożarów
dz. nr ewid. 1806/2, 1793, 1791/4, 1780/4, 1780/3, 1780/1, 1764, 1762, 1761/5, 1761/1, 1760/2, 1760/1, 1757/2, 1757/1, 1756, 1752, 1748, 1747, 1746, 1745/3, 1743, 1742, 1715, 880/1, 768/90, 768/86, 766/1, 765/1, 763/1, 762/3, 761/1, 760/1, 759/1, 758/1, 756/1, 755/1, 720/2, 719, 718, 716, 715/2, 714/2, 714/1, 713/2, 708, 695, 687/2, 686, 677, 676, 673, 646, 640

Przedmiot:

Projekt zagospodarowania terenu
Przekrój konstrukcyjny F

Skala:

1:10

Nr rys.

17.

Str.

Projektanci:

Nazwisko:

Nr uprawnień:

Data:

Podpis:

architektura
PROJEKTOWAŁ:

Zbigniew Doktor

227/KL/72
Upr. architektoniczne

projekt
OPRACOWAŁ:

Dariusz Celuch