


Rewitalizacja rynku oraz budowa infr. technicznej

Przekrój konstrukcyjny A

Skala 1:10



| | | |
|--|----------------------------------|---------|
| A | NAWIERZCHNIA KOMUNIKACJI JEZDNEJ | |
| Warstwa ścieralna – kostka kamienna: granit cięty wym. 18x28 cm | | 12,0 cm |
| Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa (1:4) | | 3,0 cm |
| Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny (warstwa górna) | | 12,5 cm |
| Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny (warstwa dolna) | | 12,5 cm |
| Warstwa mrozoodporna – zagęszczona podsypka z piasku płukanego | | 10,0 cm |
| Grunt rodzimy | | |

| | | | | |
|--|-----------------|---|----------------|----------------|
| <div>BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'</div> <div>27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37tel./fax (41) 274-99-22</div> | | | | |
| Nazwa obiektu: Rewitalizacja rynku, budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w Ożarowie | | | | |
| Inwestor: Gmina Ożarów ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów | | Adres obiektu: Ożarów, Gm. Ożarów dz. nr ewid. 1806/2, 1793, 1791/4, 1780/4, 1780/3, 1780/1, 1764, 1762, 1761/5, 1761/1, 1760/2, 1760/1, 1757/2, 1757/1, 1756, 1752, 1748, 1747, 1746, 1745/3, 1743, 1742, 1715, 880/1, 768/90, 768/86, 766/1, 765/1, 763/1, 762/3, 761/1, 760/1, 759/1, 758/1, 756/1, 755/1, 720/2, 719, 718, 716, 715/2, 714/2, 714/1, 713/2, 708, 695, 687/2, 686, 677, 676, 673, 646, 640 | | |
| Przedmiot: Projekt zagospodarowania terenu Przekrój konstrukcyjny A | | | Skala: 1:10 | Nr rys. 12. |
| Projektanci: | Nazwisko: | Nr uprawnień: | Data: | Podpis: |
| architektura PROJEKTOWAŁ: | Zbigniew Doktor | 227/KL/72 Upr. architektoniczne | | |
| projekt OPRACOWAŁ: | Dariusz Celuch | | | |