


# Rewitalizacja rynku oraz budowa infr. technicznej

## Przekrój konstrukcyjny B

Skala 1:10



B	NAWIERZCHNIA KOMUNIKACJI PIESZO-JEZDNEJ	
Warstwa ścieralna – kostka brukowa bet. z fazą		8,0 cm
Warstwa stabilizująco-wyrównawcza – podsypka cementowo-piaskowa (1:4)		3,0 cm
Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny (warstwa górna)		12,5 cm
Podbudowa zasadnicza – tłuczeń kamienny (warstwa dolna)		12,5 cm
Warstwa mrozoodporna – zagęszczona podsypka z piasku płukanego		10,0 cm
Grunt rodzimy		

<div>BIURO PROJEKTOWE 'ARMAX'</div> <div>27-220 Mirzec, Mirzec-Podborki 37tel./fax (41) 274-99-22</div>				
Nazwa obiektu: Rewitalizacja rynku, budowa oraz przebudowa sieci wodociągowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w Ożarowie				
Inwestor: Gmina Ożarów ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów		Adres obiektu: Ożarów, Gm. Ożarów dz. nr ewid. 1806/2, 1793, 1791/4, 1780/4, 1780/3, 1780/1, 1764, 1762, 1761/5, 1761/1, 1760/2, 1760/1, 1757/2, 1757/1, 1756, 1752, 1748, 1747, 1746, 1745/3, 1743, 1742, 1715, 880/1, 768/90, 768/86, 766/1, 765/1, 763/1, 762/3, 761/1, 760/1, 759/1, 758/1, 756/1, 755/1, 720/2, 719, 718, 716, 715/2, 714/2, 714/1, 713/2, 708, 695, 687/2, 686, 677, 676, 673, 646, 640		
Przedmiot: Projekt zagospodarowania terenu Przekrój konstrukcyjny B			Skala: 1:10	Nr rys. 13.
Projektanci:	Nazwisko:	Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
architektura PROJEKTOWAŁ:	Zbigniew Doktor	227/KL/72 Upr. architektoniczne		
projekt OPRACOWAŁ:	Dariusz Celuch			