

P R Z E D M I A R R O B Ó T

Na modernizację instalacji centralnego ogrzewania w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie

1. Demontaż grzejnika o powierzchni grzewczej do 5,00m² kpl 80
2. Demontaż zaworu grzejnikowego o fi 15 mm szt 40
3. Demontaż dwuzłaczki grzejnikowej o fi 15 mm szt 80
4. Montaż grzejników / uprzednio zdemontowanych / o mocy cieplnej od 1400 W do 1800 W / bez kosztu grzejnika / szt. 80
5. Zawór grzejnikowy o fi 15 mm z głowicą termostatyczną do regulacji instal. C. O. typ RTD N szt 40
6. Zawór grzejnikowy powrotny o fi 15 mm do ręcznej regulacji instal. C. O. typ RLV 15 szt 80
7. Dopasowanie rur przyłącznych o fi 15 mm do grzejnika , po wymianie zaworów przy grzejnikach na ekonomiczne o połączeniach gwintowanych kpl 80
8. Płukanie instalacji centralnego ogrzewania wodnym roztworem sody kaustycznej po demontażu grzejników starych ale przed montażem nowych – 380,00 mb
9. Próba szczelności instalacji c.o. po zakończeniu montażu grzejników i połączeniu ich z instalacją - 380 , 00 mb
10. Sprawdzenie działania instalacji c.o. w czasie próby „na gorąco” w czasie 72 godzin z dokonaniem niezbędnej regulacji zaworów w celu prawidłowego przepływu wody grzewczej przez grzejnik – urządzeń 80,00

15.10.2009r.

Opracował:

tech. bud. Alfred Liwiński

upr. bud. nr 23 / Tg / 77