

.....GMINA WILCZYCE.....  
(imię i nazwisko lub jednostka zgłaszająca)

...WILCZYCE 174, 27-612 WILCZYCE...  
(adres)  
...(15) 837-72-75.....  
(nr telefonu)

...Sandomierz 14.02.2019r..  
(miejscowość i data)

STAROSTA SANDOMIERSKI  
27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
tel.(15)644-57-37 do 41; fax (15)832-28-29

STAROSTA SANDOMIERSKI  
UL. MICKIEWICZA 34,  
27-600 SANDOMIERZ

AB. 6743. 10. 5. 2019

**ZGŁOSZENIE ZAMIARU  
BUDOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO\* - WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH\*  
NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ**

na podstawie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane **zgłaszam zamiar przystąpienia do wykonania na nieruchomości, stanowiącej własność:**

.....Gminy Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce.....

.....  
(wymienić właściciela działki/ działek z podaniem siedziby lub adresu)

na działce/działkach nr ewid.:.....5/2, 75/1.....

położonej obrębie ewidencyjnym / miejscowości .....BOŻĘCIN.....

przy ul.....

jednostka ewidencyjna / gmina: .....GMINA WILCZYCE.....

robót polegających na:

..... **Przebudowa drogi gminnej nr 395052 T Bugaj - Bożęcín od km 3 +290 do km 3 +340 w msc. Bożęcín.**.....

(wymienić rodzaj obiektu i sposób wykonania / rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych)

.....zakres prac do wykonania zgodnie z załączonym opisem technicznym do zgłoszenia.....  
.....  
.....

Termin rozpoczęcia robót (min. 21 dni od daty zgłoszenia): .....01.04.2019r.....  
(dd-mm-rrrr)

WOJT  
mgr Robert Paluch

.....  
(podpis zgłaszającego)

.....  
\* niepotrzebne skreślić

**PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY**

OBIEKT: **PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ nr 395052T Bugaj - Bożęcin**  
**od km 3 +290 do km 3 +340 w miejscowości Bożęcin**

ADRES BUDOWY: **BOŻĘCIN, dz. nr ew. 5/2, 75/1.**

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: **XXV**

JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: **260908\_2WILCZYCE**

OBREB EWIDENCYJNY: **BOŻĘCIN**

INWESTOR:

**GMINA WILCZYCE**  
**Wilczyce 174**  
**27-612 Wilczyce**

Niniejszy załącznik Nr 1  
stanowi integralną część zgłoszenia  
nr AB.6743.10.5.2019  
z dnia 15.02.2019

**Z up. STAROSTY**

*[Signature]*  
**inż. Magdalena Ciżla-Michalska**  
**Specjalista Wydziału**  
**Architektury i Budownictwa**

Branża	Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa	Projektant:			
		<i>[Signature]</i> <b>mgr Robert Paluch</b>	<b>GMINA WILCZYCE</b> <b>27-612 WILCZYCE</b> woj. świętokrzyskie REGON 830409790 NIP 864-179-77-23	

**EGZ. NR III**

## OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 395052 T Bugaj - Bożęcín  
od km 3 +290 do km 3 +340 w miejscowości Bożęcín.

### 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Mapa ewidencyjna w skali 1 : 5000
2. „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie” Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r. póź. 430).
3. Warunki techniczne do projektowania wydane przez Inwestora.

### 2. LOKALIZACJA I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotowy odcinek drogi przebiega przez miejscowość Bożęcín i położony jest na działkach o numerach ewidencyjnych 5/2, 75/1. Na całym odcinku posiada przekrój drogowy.

### 3. STAN ISTNIEJĄCY.

Droga o szerokości 6,5 m, na całym odcinku droga posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną o szerokości jezdni 5,0 m oraz pobocze o szerokości 0,75 m o nawierzchni gruntowej. Jezdnia dwukierunkowa.

Przekroje poprzeczne na rozpatrywanym odcinku drogi daszkowe. Odwodnienie powierzchniowe, wody opadowe zagospodarowane w obrębie działek drogowych.

Nawierzchnia oraz pobocza w znacznym stopniu zdegradowane. Występują zarówno nierówności w profilu podłużnym jak i przekrojach poprzecznych drogi.

### 4. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE.

- klasa drogi - „D”
- prędkość projektowa -  $V_p = 60$  [km/h]
- nacisk pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnię jezdni - 80 [kN]
- łuki poziome o promieniach od 60 - 600 [m] (spełniają warunki normowe)
- szerokość jezdni - 5,00 [m]
- szerokość pasa ruchu - 2,50 [m]
- szerokość poboczy po obu stronach jezdni - 0,75 [m]
- niweleta wpisana w teren po istniejącej nawierzchni drogi
- spadki poprzeczne jezdni, zgodnie z warunkami technicznymi.

### 5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Celem przebudowy jest poprawa właściwości użytkowych drogi w tym jezdni przez wykonanie nawierzchni bitumicznej oraz utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym sortowanym.

Planowana przebudowa przyczyni się do likwidacji wyboi i nierówności w profilu podłużnym oraz przekrojach poprzecznych.

Rozwiązania sytuacyjne dostosowano maksymalnie do możliwości terenowych. Zastosowane parametry łuków poziomych i prostych przejściowych istniejące, bez zmian.

Odwodnienie nawierzchni jezdni poprzez spadki podłużne i poprzeczne na tereny biologicznie czynne działek drogowych – bez zmian.

Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami obcymi należy wykonać wyłącznie ręcznie i przy zachowaniu najwyższej ostrożności.

## 6. UKŁAD KONSTRUKCYJNY.

W oparciu o „Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie /t.j. Dz.U. 2016.124 ze zm./”.

### Konstrukcja nawierzchni jezdni

- 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70,
- 4 cm – warstwa wiążąca z *mieszanek mineralno - asfaltowych lub betonu asfaltowego* AC 16W 35/50 ,
- 30 cm – warstwa wyrównująca z tłucznia kamiennego grubego i drobnego
- 10 cm – piasek zag. mechanicznie,

### Konstrukcja poboczy

- Pobocze należy wyprofilować po uprzednim uzupełnieniu *mieszaną sortową* na szerokości **75 [cm]** po obu stronach jezdni, nadając im spadki poprzeczne o wielkości ok. 8 %.

### Dane charakteryzujące wpływ na środowisko.

Projektowany remont drogi dzięki poprawieniu równości jezdni usprawni płynność ruchu samochodów co w znacznym stopniu wpłynie na zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz zużywanie się części pojazdów.


**Zatwierdził do realizacji:**

**WÓJT**  
*mgr Robert Paluch*

(podpis i pieczęć Inwestora)

*Przebudowa drogi gminnej nr 395052 T Bugaj - Bożęcin  
na odcinku od km 3+290 do km 3+340  
w miejscowości Bożęcin.*

**PRZEKRÓJ NORMALNY**



Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości Bożęcin				
Inwestor: GMINA WILCZYCE Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce				
Treść: PRZEKRÓJ NORMALNY				
Funkcja	Imię i Nazwisko	Upr. Nr.	Podpis	
Projektant				
Branża drogowa	Faza Proj. bud.	Skala 1:30	Data 01. 2019	Nr. rys. 2

STAROSTA SANDOMIERSKI  
 27-600 Sandomierz, ul. Mickiewicza 34  
 tel. (15) 644-57-37 do 41; fax (15) 832-28-29

KOPIA

# MAPA EWIDENCYJNA

Skala 1:5000

Województwo : świętokrzyskie

Powiat : sandomierski

Gmina : Wilczyce

Obręb : Bożęcina

Arkusze nr : 7141.26.2

Pozwiera się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	Starosta Sandomierski
Nazwa materiału zasobu	
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	
Data wykonania kopii	2019-01-07
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	<b>Z up. STAROSTY</b> <b>KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej</b>

mgr inż. Piotr Trześniowski

Dokument niniejszy jest wyrazem mapy ewidencyjnej wydanej

*[Podpis]*

(nazwa jednostki)

nie przedkładać do dokonania

**WOJT**

mgr Robert Paluch

**GMINA WILCZYCE**

27-612 WILCZYCE

woj. świętokrzyskie

REGON 830409790 NIP 864-179-77-23

**STAROSTA SANDOMIERSKI**

27-608 Sandomierz, al. Mickiewicza 34

tel. (15) 644-57-37 do 41; fax (15) 832-28-29

Niniejszy załącznik nr 1

stanowi integralną część zgłoszenia

nr **AB.614374.20.5.2019**

z dnia **15.02.2019**

**Z up. STAROSTY**

**inż. Magdalena Ciza-Michalska**

Specjalista w dziale

Architektury i Budownictwa

**Przebudowa drogi gminnej nr 395052 T Bugaj - Bożęcina**

**na odcinku od km 3+290 do km 3+340**

**w miejscowości Bożęcina.**