


droga wewnętrzna Wólka Chrapanowska-Jankowice
km 0+140 do km 0+470

projektowany przekrój konstrukcyjny
Skala 1:20



warstwa ścierna z mieszanki min.-bit. - szer. 3,00 m	4 cm
warstwa wiążąca z mieszanki min.-bit. - szer. 3,10 m	4 cm
skroplenie emulsją asfaltową kationową min K1-70 podbudowy zasadniczej zużycie emulsji 1,5kg/m²	
podbudowa z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/31,5mm	10 cm
podbudowa dolna z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/63mm	20 cm

MTO PROJEKT			
Jednostka projektowa	Os. Stawki 98/24, 27-400 Ostrowiec Św.	Nr. rysunku	
Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa drogi wewnętrznej Wólka Chrapanowska-Jankowice od km 0+140 do km 0+470, zlokalizowanej na działce nr 481/2, obręb Jankowice, gmina Ożarów, celem zabezpieczenia dna wąwozu lessowego przed erozją	4	
Inwestor	Gmina Ożarów ul.Stodolna 1, 27-530 Ożarów	Skala 1:20	
Przedmiot rys.	Projektowany przekrój konstrukcyjny	Podpis	
Branża	drogowa	mgr inż. Miłena Olichwiowicz-Tomida SWK/0220/PWB/17	
Projektant:	mgr inż. Miłena Olichwiowicz-Tomida	Data	
lipiec 2019r.			