


RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

SKALA 1:50

10240

ISTNIEJĄCY BUDYNEK KTÓREGO  
PROJEKTOWANA JEST ROZBUDOWA



- LEGENDA:
- ELEMENTY ŻELBETOWE
  - ŚCIANY Z BETONU KOMÓRKOWEGO
  - ISTNIEJĄCE ELEMENTY KONSTRUKCJI

Beton: C20/25 (B25)

Stal: A1/IIIN

# - A1/IIIN żebrowana

Ø - A1 gładka

- Rysunki rozpatrywać razem z projektami branżowymi i architektonicznymi.
- We wszystkich elementach beton po ułożeniu wibroować i pielęgnować.
- Elementy należy betonować w całości, należy uniknąć przypodkówych przerw w betonowaniu.
- Otulinę prętów zbrojenia - wg projektu wykonawczego i warunków p.poz.
- Worstawy wykonawcze i izolacyjne wg. rysunków architektonicznych.
- Rozstaw prętów nie więcej niż 25cm lecz nie mniej niż: wymiar kruszynwa + 5mm, 20mm, średnica zbrojenia.
- Stosować zaskładki zgodnie z rysunkami, jeżeli nie pokazano inaczej stosować zaskładki o długości  $\geq 50$  średnic zbrojenia łączącego.
- Nie wykonywać zaskładków w miejscach maksymalnego wyężenia przekroju.
- Przed przysiępieniem do wytworzania zbrojenia wymiary elementów sprawdzić z natury.
- Wkopy zabezpieczyć przed zalanien, uproszczaniem gruntu i odprężeniem.
- Wszystkie prace budowlane powinny być wykonane przez wyspecjalizowane ekipy pod technicznym nadzorem z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zasad BHP oraz aktualnych Norm i Przepisów.
- Uwaga:
- Brakujące wymiary zgodnie z projektem architektonicznym.
- Zabezpieczenia p. pożarowe zgodnie z projektem architektonicznym.
- Izolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.
- Przejsia instalacji sanitarnych zweryfikować z projektem instalacyjnym.

Uwaga:  
– konstrukcja skala 1:50, wymiary w mm

Jednostka projektowa	INWESTPROJEKT Tomasz Mazur ul. Sosnowa 1, 27-530 Ożarów tel. 791990149, www.einwestprojekt.pl biuro.inwestprojekt@o2.pl		Ożarów luty 2020 r.
Inwestor	Gmina Ożarów ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów		
Rodzaj budowy	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA DOM DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH	Nr rys. KB-02 Skala	
Adres obiektu	dz. nr 193, ul. Kościuszki 16, 27-530 Ożarów, jednostka ewidencyjna: 260605_4 Ożarów m., obrbp: 260605_5.0001 Ożarów	1:50	
Rodzaj rysunku	Rzut parteru - konstrukcja	Uprawnienia	Podpis
Projektant	mgr inż. Ewa Dąbrowska	SWK/0072/ POOK/05	
Sprawdzający	mgr inż. Andrzej Dusak	701/63/93 12/Tbg/80	
Opracował	mgr inż. Tomasz Mazur		
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA			str.