


RZUT PARTERU
skala 1:50



Stręły wedding kategonii					
Kategonia stręły	Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Korolyniada	Powierzchnia
Ogólnie					

0/1	WMIŁOŁĄP	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	4,79
0/2	POM. WIELOFUNKC...	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	71,40
0/3	SZATNIA	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	8,29
0/4	P. PIELEGNIARKI	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	16,09
0/5	KOTŁOWNIA	GRES TECHNICZNY	RZUT PARTERU	6,92
0/6	MAGAZYN	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	8,05
0/7	P. ODPÓCZYNKU	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	11,02
0/8	P. TERAPII ZAJĘCIO...	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	21,24
0/9	BIURO	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	19,80
0/10	SALA ĆWICZEŃ	PCV TYPU TARKETT	RZUT PARTERU	33,37
0/11	P. SAUNARIANE	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	11,89
0/12	WC NPS / DAMSKI	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	5,61
0/13	WC MĘSKI - PRZEDS...	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	2,90
0/14	WC MĘSKI	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	2,90
0/15	SALA SPOTKAŃ 1	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	88,05
0/16	KUCHNIA	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	11,90
0/17	SALA SPOTKAŃ 2	PLYTKI GRESOWE	RZUT PARTERU	62,07

UWAGI:

[illegible]

S1a - ściana proj.

Tynk silikonowo-silikatowy
Zaprawa klejowa na stalce poliestrowej w systemie elewacyjnym
Płyt. Thermano 0,023 8,0cm
Beton komórkowy 24,0 cm na zaprawie klejowej
Tynk cementowo-wap.

S1 - ściana proj.

Tynk silikonowo-silikatowy
Zaprawa klejowa na stalce poliestrowej w systemie elewacyjnym
Syporap EPS080-033 FASADA 16,0 cm
Wełna mineralna 0,035 16,0 cm (ściana RE160)
Beton komórkowy 24,0 cm na zaprawie klejowej
Tynk cem-wap

S2 - ściana proj.

Folia kubełkowa
Siatka podłynkowa na H ₂ O
12 cm styropian XPS - 0,033
2x3/specht + grunt
Blotzok betonowy 24,0 cm na zaprawie cementowej
2x3/specht + grunt
5 cm styropian XPS - 0,036

S3 - ściana ist.

Tynk cement-wap. kat. III
Beton komórkowy 24.0 cm na zaprawie klejowej - warst. ist.
Tynk cement-wap kat. III - warst. ist.

- proj. ścienny z betonu komórkowego
gr. 24cm na zaprawie klejowej

 - prof. ścienny z bloczków betonowych
gr. 24cm na zaprawie cem.

a) šcion pod gruntem

b) podłogi – styropian EPS10
c) dach/strop na poddaszem

- proj izolacja termiczna:
 - a) ściana w gruncie – styropian

grubości izolacji termicznych zgodnie z:
przekrojami poszczególnych warstw

Jednostka projektowa
INWESTPROJEKT Tomasz Mazur
ul. Sosnowa 1, 27-530 Ozarów
tel. 791990149, www.inwestprojekt.pl
Ozarów
listopad 2011

Investor	Gmina Ożarów ul. Stodolna 1 27-530 Ożarów	
----------	---	--

Adres obywatela	nr 193, ul. Kosciuszki 16, 27-530 Opatów, jednostka ewidencyjna: 206065, 4 Opatów m., obręb: 206065, 5,0001 Opatów	nr 193, 1:50
Rodzaj budowy	PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZENACZENIEM NA DOM DZIENNEGO POBYTU OSÓB STARSZYCH	A-01
		Skala

Rodzaj rysunku	Rzut partenu	Uprawnienia	Podpis
Projektant Architektura	mgr inż. arch. Damian Oranice	SW-54/2009	
Specjalistyczny Architektura	mgr inż. arch. Jarosław Kawiński	SW-1/2003	
Wartości			

Architektura	mgr inż. Irena Mazur	
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. REPRODUKCA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA		str.