
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Rewitalizacja rynku w Ożarowie - Oświetlenie parkowe

ADRES INWESTYCJI : Ożarów

INWESTOR : GMINA OŻARÓW

ADRES INWESTORA : ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów

BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Dariusz Celuch

DATA OPRACOWANIA : Kwiecień 2011 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
Kwiecień 2011 r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty w zakresie wykonania oświetlenia ciągów pieszych Placu Wolności			
1 d.1	Kalk. własna	Modernizacja istniejącej szafy oświetleniowej	kpl.		
		1.0	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2 d.1	KNR 2-01 0702-0202	Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV 260.00	m		
			m	260.000	
				RAZEM	260.000
3 d.1	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m		
		21.50	m	21.500	
				RAZEM	21.500
4 d.1	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m Krotność = 2 260.00	m		
			m	260.000	
				RAZEM	260.000
5 d.1	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 302.10	m		
			m	302.100	
				RAZEM	302.100
6 d.1	KNR 5-10 0603-06	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 14.00	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
7 d.1	KNR 2-01 0705-0401	Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.6 m w gruncie kat. III-IV 260.00	m		
			m	260.000	
				RAZEM	260.000
8 d.1	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 14.00	odc.		
			odc.	14.000	
				RAZEM	14.000
9 d.1	KNR 2-01 0708-03	Wykopy mech.z ręcznym zasyp.o głębok.do 2 m w gruncie kat. III-IV przy użyciu świda mech. dla słupów elektroenergetycz. 3.60	m ³		
			m ³	3.600	
				RAZEM	3.600
10 d.1	KNR 5-12 0307-01	Zabezpieczenie podziemnej części słupa 14.00	m ²		
			m ²	14.000	
				RAZEM	14.000
11 d.1	E 0510 0510-49-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (stylizowanych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego 14.00	kpl.		
			kpl.	14.000	
				RAZEM	14.000
12 d.1	KNR 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe w powłoce polinitowej wciągane do rur 116.80	m		
			m	116.800	
				RAZEM	116.800
13 d.1	KNR 5-08 0306-18	Montaż złącz IZK w słupach z podłączeniem przewodów i kabli 14.00	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
14 d.1	KNR 4-03 0305-01	Montaż wkładek topikowych do 25 A 14.00	szt.		
			szt.	14.000	
				RAZEM	14.000
15 d.1	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 14.00	pomiar · pomiar ·		
				14.000	
				RAZEM	14.000
16 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1.00	pomiar · pomiar ·		
				1.000	
				RAZEM	1.000
17 d.1	KNR 4-03 1205-06	Następny pomiar skuteczności zerowania 13.00	pomiar · pomiar ·		
				13.000	
				RAZEM	13.000