

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14		Roboty w zakresie prac remontowych obiektów małej architektury - kasy biletowe			
141		Roboty rozbiórkowe			
302	TZKNBK IV	Wyrównanie powierzchni ścian przez skucie nierówności na głęb. 4 cm w murach z cegły na zaprawie wap. lub cem.-wap. - oczyszczenie uszkodzeń tynków zewnętrznych oraz wewnętrznych (2.0*2.5)<m2>*4.0<oszt>*2.0*2.0 Potrącenia - otwory okiennie-drzwiowe -(2.0*0.80)<m2>*2.0*2.0 -(0.80*1.20)<m2>*2.0*2.0	m ²	80.000	
d.14.	-535		m ²	-6.400	-
1	analogia		m ²	3.840	
			m ²		
			RAZEM		69.760
142		Roboty wykończeniowe			
303	ZKNR C-	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit WM. Przygotowanie podłoża. Oczyszczenie i zmycie podłoża poz.302	m ²	69.760	
d.14.	1 0101-				
2	02				
			RAZEM		69.760
304	KNR BC-02	Montaż profili elewacyjnych - zamocowanie listwy cokołowej	m	16.000	
d.14.	0617-01				
2					
			RAZEM		16.000
305	ZKNR C-1	Bezspoinowy system ociepleń Ceresit WM. Zatapianie jednej warstwy siatki zbrojącej na ścianach i słupach poz.302	m ²	69.760	
d.14.	0201-07				
2					
			RAZEM		69.760
30	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 15" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.302	m ²		
d.14.	202 1134-02				
2	analogia		m ²	69.760	
			RAZEM		69.760
307	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERE-SIT CT 72 grubości ok. 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych z dodatkiem za pasy o innej barwie o szerokości do 30 cm poz.302	m ²	69.760	
d.14.	0930-03				
2	0930-07				
			RAZEM		69.760

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.14. 2	ZKNR C-1 0114-09 analogia	Bezspoinowy system dociepleń Ceresit WM. Dwukrotne malowanie tynków fakturowych farbą silikonową CT 54 poz.302	m ² m ²	 69.760	
RAZEM					69.760
309 d.14. 2	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża (0.15*2.0)<m2>*4.0<szt>*2.0	m ²	2.400	
RAZEM					2.400
310 d.14. 2	KNR BC-02 0506-02 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o różnych kształtach układanymi na klej epoksydowy gr. 3 mm - Okładzina cokołów kamień dekoracyjny np. Relief Celtic (mur celtycki) color-mix CE-4K poz.309	m ²	2.400	
RAZEM					2.400
14.3		Stolarka okiennie-drzwiowa			
311 d.14. 3	KNR-W 2-02 1040-01 analogia	Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe	m ²	3.200	
RAZEM					3.200
312 d.14. 3	KNR 2-02 1001-05	Okna jednodzielne drewniane zespolone dwuszybowe wzmocnione budownictwa mieszkaniowego fabrycznie wykończone o powierzchni 0.7-1.0 m2 (0.80*1.20)<m2>*2.0<szt>	m ²	1.920	
RAZEM					1.920