

PRZEDMIAR ROBÓT

34 d.4.1	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane płyta żelbetowa pod sceną - średnica 12 mm 0.015*128.0	t t	 1.920	
				RAZEM	1.920
35 d.4.1	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 0.8 128	m ² m ²	 128.000	
				RAZEM	128.000